

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 31 mei 2024

Projectnummer : 21366
 Projectomschrijving : 11 woningen a/h plan Landje van Sinneveld te Santpoort-Zuid
 Woningtype : Vrijstaande villa
 Kavelnummer : 05

Naam :
 Adres :
 Postcode en plaats :
 Telefoon :
 Emailadres :

1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 25-10-2023

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
001	Verlagen grondslag achtertuin ter plaatse van achtertuin de grondslag egaliseren met uitkomende grond; ±15cm lager.	1	Opdracht	
102	Heiwerk t.b.v. toekomstige uitbouw achterzijde van woning Het aanbrengen van 2st in de grond gevormde funderingspalen voor eventueel toekomstige uitbreiding van de begane grond van de woning conform optie 101g. Heipalen worden niet gesneld.	1	Opdracht	1.800,00
112	Kruipluik in de berging nabij de loopdeur Kruipluik plaatsen t.p.v. de loopdeur van de dubbele bergingsdeuren. Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.	1	Opdracht	275,00
113b	Buitenkraan op zijgevel Buitenkraan met slangwartel op de zijgevel van de woning aan de voorkant van de berging (kraan is afsluit-/aftapbaar). Locatie conform tekening.	1	Opdracht	525,00
122c	Dubbele tuindeuren in plaats van kozijn met borstwering In plaats van het standaard kozijn met borstwering in de achtergevel een kozijn met dubbele tuindeuren conform tekening.	1	Opdracht	2.500,00
135	Dakvenster ±78x98 met HR+++ glas in schuin dakvlak Dakvenster met een afmeting van ±78x98cm. Uitvoering wit afgelakt als tuimelvenster met isolerende beglazing (HR+++) en ventilatiestand. Locatie door u aan te geven, afhankelijk van pan- en sporenmaat. Een dakvenster op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform bouwbesluit op voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van riooldampen.	1	Opdracht	1.300,00
135b	Vergroten dakvenster van ±78x98cm naar ±114x118cm Betreft dakvenster met HR+++ glas. Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte uitkomen.	1	Opdracht	450,00
135v	Het standaard dakvenster verplaatsen Locatie door u aan te geven. Afhankelijk van pan- en sporenmaat. Een dakvenster op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform bouwbesluit op voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van riooldampen. Het is niet mogelijk om het dakraam te dicht bij de rioolontluchting te verplaatsen. Dakvenster, rechter dakvlak ca 50 cm naar achteren plaatsen.	1	Opdracht	100,00
180b	Afgedopt leidingwerk op zolderverdiepingsvloer Het maken van een extra afgedopt riool-, warmwater- en koudwater aansluiting. Aansluitpunten worden afgedopt op ±10cm boven vloer. Inclusief vergroten technische ruimte op zolder. Locatie conf tekening. E.e.a. is exclusief aanpassingen mechanische ventilatie, vloerverwarmingsindeling, aanpassingen wand-indelingen en exclusief elektra-aanpassingen.	1	Opdracht	1.215,00

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
180p	Zolder-indeling met twee onbenoemde ruimten en een wasruimte Aanpassen zolderindeling conform tekening. Aan de achterzijde een onbenoemde ruimte over gehele breedte. Aan de voorzijde een wasruimte en een onbenoemde ruimte. Inclusief lichte scheidingswanden tot schuine dakconstructie, een extra hardhouten binnendeurkozijn (opdek) met standaard binnendeur. Incl aanpassingen vloerverwarming-verdeling en aanpassing elektra; Beide onbenoemde ruimten voorzien van 2x dubbel wandcontactdoos, schakelaar en lichtpunt.	1	Opdracht	2.575,00

4 - Elektrische installatie

Sluitingsdatum : 27-05-2024

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
401a	Loze leiding van meterkast naar keuken Exclusief bedrading, exclusief extra groep in meterkast	1	Opdracht	160,00
411	Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij het betreffende kozijn met loze leiding tot buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip een elektrisch bedienbare zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief schakelaar, deze dient u later aan te brengen.	1	Opdracht	275,00
413	Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos Een spatwaterdichte wandcontactdoos geplaatst op de achtergevel naast de pui op ca. 40 cm boven maaiveld/terras.	1	Opdracht	280,00
480a	Voorziening tbv oplaadpunt elektrische auto Loze leidingen, tbv elektra, en tbv data naar buiten-positie laadpaal (locatie aan te geven door koper). Exclusief bedraden, exclusief aparte groep(en) in meterkast.	1	Opdracht	360,00
480b	Alle dubbele wandcontactdoze uitvoeren in 2-onder-1-raam. De standaard dubbele wandcontactdozen uitvoeren in dubbele inbouwdozen (horizontaal). Prijs voor gehele woning.	1	Opdracht	570,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : € 12.385,00

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : € 0,00

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : € 0,00

Voor akkoord,

d.d.: _____